

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty malarskie					
1		Roboty malarskie			
1	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża 2.7*5.67	m ² m ²	15.309	
				RAZEM	15.309
2	KNR AT-23 0102-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości połączenia płyta ściana (2.7+5.69)*2	m m	16.780	
				RAZEM	16.780
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² 1.3*2.10	m ² m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2.8*4*1.1+1.5*1.1	m ² m ²	13.970	
				RAZEM	13.970
6	kal. własna d.1	Czyszczenie pochwyty balustrady 2.8*4+1.5	m m	12.700	
				RAZEM	12.700
7	KNR 4-01 1212-31 anal.	Dwukrotne malowanie pochwyty balustrady. 2.8*4*1.1+1.5*1.1	m m	13.970	
				RAZEM	13.970
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 91.924+370.496+46+150	m ² m ²	658.420	
				RAZEM	658.420
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.3*12*2+1.3*11.6*2+2.7*5.66*2+46	m ² m ²	137.924	
				RAZEM	137.924
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.8*(12+12+1.3+11.6+8.85+1.3)*2+2.8*(4.37+5.67+2.7)*3+150	m ² m ²	520.496	
				RAZEM	520.496
11	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 91.924+46	m ² m ²	137.924	
				RAZEM	137.924
12	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 370.496+150	m ² m ²	520.496	
				RAZEM	520.496
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 370.496+91.924+46+150	m ² m ²	658.420	
				RAZEM	658.420
14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i drzwi folią 100+100	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000

inż. Jerzy Szorek
upr. bud. Nr 2804/Lb/86, LQIB/BO/1013/6
do projektowania, kierowania i nadzorowania
robotami budowlanymi w szczególności
konstrukcyjno-budowlanej