

Załącznik nr 8 do SIWZ  
numer sprawy: AD-2900-3/2014

***Przedmiar robót***

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Schody</b>			
1	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VI) Gruntowanie preparatami krzemionowym podłoża lastrykowego . 3.77*1.9*4+0.32+0.16*1.12*80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.308	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.308</b>
2	NNRNKB d.1 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES ryflowany o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 0.3*1.12*80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.880</b>
3	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> - Spoczniki. 3.77*1.9*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.652</b>
4	NNRNKB d.1 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 73.60 1.12*80	m m m	73.600 89.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.200</b>
5	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 73.60	m m	73.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.600</b>
6	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 89.60*0.05*0.05+73.60*0.15*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.666	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.666</b>
7	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 24km 0.666	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.666	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.666</b>

2023-05-10  
