

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont śmietnika			
1	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 4.2*2.6	m ² m ²	10.920	
				RAZEM	10.920
2	KNR 4-01 d.1 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 4.2*2.6	m ² m ²	10.920	
				RAZEM	10.920
3	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*0.25*2.07*6	m ³ m ³	0.776	
				RAZEM	0.776
4	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.25*2*2.07+2.0*2.07	m ² m ²	17.595	
				RAZEM	17.595
5	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 2.05*4.10*0.2	m ³ m ³	1.681	
				RAZEM	1.681
6	KNR 4-01 d.1 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV (2.6+4.10)*2*0.3*0.5	m ³ m ³	2.010	
				RAZEM	2.010
7	KNR 4-01 d.1 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych łąw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego (2.6+4.10)*2*0.3*0.5	m ³ m ³	2.010	
				RAZEM	2.010
8	KNR 4-01 d.1 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm 20	kg kg	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 4-01 d.1 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 12*5*0.88	kg kg	52.800	
				RAZEM	52.800
10	KNR 4-01 d.1 0602-03	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na sucho (2.6+4.10)*2*0.4	m ² m ²	5.360	
				RAZEM	5.360
11	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.25*0.25*6*2.4	m ³ m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
12	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 3.25*2*2.4+2.0*2.4	m ² m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
13	kał. własna d.1	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu blach trapezową niskoprofilową. 4.2*2.8	m ² m ²	11.760	
				RAZEM	11.760
14	KNR 2-02 d.1 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 4.2*2.8	m ² m ²	11.760	
				RAZEM	11.760
15	NNRNKB d.1 202 0529-02	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową powlekaną -trapezową o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na łątach lub deskowaniu 11.76	m ² m ²	11.760	
				RAZEM	11.760
16	KNR-W 2- d.1 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekaniej (4.2+2.80)*2*0.25	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
17	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych 4.2	m m	4.200	
				RAZEM	4.200
18	KNR-W 2- d.1 02 0519-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej powlekaniej	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
19	KNR-W 2- d.1 02 0526-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej powlekanej	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
20	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		(2.2*3.8)*0.1	m ³	0.836	
				RAZEM	0.836
21	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		2.2*3.8	m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
22	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 8,cm	m ²		
		8.36	m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
23	kal. własna d.1	utyliczacja eternitu	kg		
		4.2*2.6*12	kg	131.040	
				RAZEM	131.040
24	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		10.92*0.1+0.776+17.6*0.12+1.68+2.01	m ³	7.670	
				RAZEM	7.670
25	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 24 km	m ³		
		7.67	m ³	7.670	
				RAZEM	7.670