

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane.</b>			
1	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-05	26.73 (4.69+5.7)*2*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.730 60.262	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.992</b>
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	26.73	m <sup>2</sup>	26.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.730</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	(4.69+5.7)*2*2.90	m <sup>2</sup>	60.262	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.262</b>
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-19	16*0.24*2	m <sup>2</sup>	7.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.680</b>
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	26.73	m <sup>2</sup>	26.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.730</b>
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	26.73	m <sup>2</sup>	26.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.730</b>
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02	26.73	m <sup>2</sup>	26.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.730</b>
8	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1124-01	26.73+4	m <sup>2</sup>	30.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.730</b>
9	kal. własna	Obrębianie wykładziny	m		
d.1		16+1	m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
10	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	(2.9+2.8)*2	m	11.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.400</b>
13	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników nakładwk na parapet o wym. (2,6 mb szer.0, 3mb)*2	szt.		
d.1	0321-04	1*2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-17 0108-20	26.73*0.025	m <sup>3</sup>	0.668	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.668</b>
15	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 4	szt.		
d.1	0606-05	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.1	0306-02	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.1	0307-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku 20	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
19 d.1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 20	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
20 d.1	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22 d.1	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

**inż. Jerzy Szorek**

upr. bud. Nr 2804/Lb/86, OIIB/BO/1013/01  
do projektowania, kierowania i nadzorowania  
robotami budowlanymi w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej